



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző

Napközi otthonos óvoda csapadékvíz elvezetésére érkezett árajánlatok elbírálása

ELŐTERJESZTÉS

Tárgyalja

- Szociális bizottság
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 Közbeszerzési Bizottság
 Képviselő-testület

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A napközi otthonos óvoda terasz felújítási munkálatai során volt olyan javaslat, hogy a terasz és az óvoda udvar csapadékvíz elvezetési problémáját is meg kellene oldani. Ennek megoldása során részben kezelve lesz a Mikszáth út 2-s és a 4-s számú társasház csapadékvízzel kapcsolatos problémái, mivel az óvoda területére leeső csapadékvíz kivezetésre kerül a Mikszáth úti csapadékvíz elvezető árokba.

Első ütemben árajánlat alapján elkészült az óvodában a teraszfelújítással párhuzamosan a tetőről lefolyó csapadékvíz elvezetése, ennek költsége közel egymillió Ft. volt.

A csapadékvíz elvezető rendszer feltárása folyamán volt javaslat arra, hogy az óvoda udvar, gazdasági bejárat felőli részén, illetve az óvoda udvar játszó rész végén rácsos folyóka kiépítésével lehetne a teljes csapadékvíz biztonságosan elvezetni. Szakemberek javaslata alapján a betonkerítésnél szikkasztó árok készítése is elhangzott. Javaslat volt még az óvoda hátsó területén tereprendezésre és azzal kapcsolatos földmunkák elvégzésére is.

Az önkormányzat árajánlatokat kért be a felsorolt munkák elvégzésére.

Három árajánlat érkezett be:

1./SIBAL INVEST Kft. ügyvezető: Balázs Márk +36-30/950-7086 vállalási ár bruttó : 2.891.746 Ft

2./BOLTÍV-BAU Kft.. ügyvezető: Varga János 2643 Diósjenő Dózsa Gy. Út 28/b

vállalási ár.bruttó: 3.062.094 Ft

3./ROBAL 82 Kft. Ügyvezető: Rottenbauer Balázs 2640 Szendehely Migazzi út 1

vállalási ár bruttó: 3-186.010 Ft

Az árajánlatok mellékelve.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatni szíveskedjék..

Rétság 2020. 10. 19.


Jámbor Lajos

jegyző

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

Több alkalommal volt szó az óvoda csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldási lehetőségeiről.

3.) Jogszabályi háttér

A Képviselő testület legalább három árajánlat kérést javasolt a feladat megoldására.

Határozati javaslatok

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
./2020.(X.22.)KT. HATÁROZATA**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést. Javasolja a
Kft. Ft összegű árajánlat elfogadását.

Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására.

A Vállalási ár összegét a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben elfogadott általános tartalék terhére biztosítja

Határidő: azonnal

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
Polgármester

Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Jámbor Lajos
jegyző

Feladó: Márk Balázs <markbalazs1001@gmail.com>
Küldve: 2020. október 15. 15:37
Címzett: Jámbor Lajos
Másolatot kap: titkarsag@retsag.hu; Balázs és Medgyesi Kft.
Tárgy: Re: ajánlat kérés
Mellékletek: Rétság_Óvoda esővíz elvezetés és folyóka építése tereprendezéssel_10.15..pdf

Tisztelt Jámbor Lajos Jegyző Úr!

Köszönjük megtisztelő ajánlatkérését, melyre a melléklet szerinti ajánlatot adjuk.
Az ajánlatot a Balázs és Medgyesi Kft nyújtja be.
Ajánlatunkkal kapcsolatban majd kérnék Öntől egy visszajelzést.

Köszönöm!

Üdvözlettel:

Balázs Márk

Ügyvezető

SIBAL INVEST Kft

Mobil: +36-30/950-7086

Email: markbalazs1001@gmail.com

Email: sibalinvestkft@gmail.com

Jámbor Lajos <jegyzo@retsag.hu> ezt írta (időpont: 2020. okt. 13., K, 11:40):

Tisztelt Cím!

Rétság Város Önkormányzata 2651 Rétság, Rákóczi út 20. (továbbiakban Ajánlatkérő) a

2651 Rétság, Mikszáth út 6. szám alatt található Napközi Otthonos Óvoda esővíz elvezetésének az alábbi munkálataira árajánlatot kér:

1. 3 db lefolyó bekötése meglévő esővíz hálózatba
2. Udvaron rácsos folyóka kiépítése, bekötése meglévő esővíz hálózatba.
3. Meglévő betonkerítésnél szikkasztó árok készítése
4. Udvar tereprendezése, földmunkája

A munkaterület megtekintése előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges. Időpont egyeztetés és további információ kérés a [tikarsag@retsag.hu](mailto:titkarsag@retsag.hu) e-mail címen.

Kérem, hogy ajánlatát 8 napon belül szíveskedjen titkarsag@retsag.hu, vagy a jegyzo@retsag.hu e-mail címre megküldeni.

Üdv. Jámbor Lajos jegyző

BALÁZS és MEDGYESI Kft.
Cím: 2654 Romhány, Szátoki út 1.
E-mail: balazsmedgyesi@t-online.hu
Mobil: 06-20/941-8071

Ajánlatkérő neve:
Rétság Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe:
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Munkavégzés helye:
2651 Rétság, Mikszáth út 6.
Munka leírása:
Napközi Otthonos Óvoda esővíz elvezetése
3 db lefolyó bekötése meglévő esővíz hálózatba
Udvaron rácsos folyóka kiépítése, bekötése meglévő esővíz hálózatba
Meglévő betonkerítésnél szikkasztó árok készítése
Udvar tereprendezése, földmunkája

Ajánlat sorszáma: 1
Készítette: Balázs Márk
Készült:
Balázs és Medgyesi Kft irodájában
Kelt: 2020.10.15.

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.380.311	896.654
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.380.311	896.654
2.1 ÁFA vetítési alap		2.276.965
2.2 Áfa	27.00%	614.781
3. A munka ára		2.891.746

Ügyvezető

Fejezet összesítő (HUF)

Fejezet megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
3 db lefolyó bekötése meglévő esővíz rendszerbe	202.338	279.914
Esővíz rácsos folyóka építése	1.177.973	374.740
Szikasztó árok készítése	0	90.000
Udvar tereprendezése, földmunkája	0	152.000
Fejezetek 1-97 munkanemei összesen	1.380.311	896.654

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.2 (23) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály 2,2 m ³	0	10.250	0	22.550
2	21-003-6.1.1 (40) ÖN Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig 10,8 m ³	0	3.720	0	40.176
3	21-003-11.2.1 (89) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 13 m ³	0	1.856	0	24.128
4	31-000-13.2 (69) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 12 m ²	0	4.880	0	58.560
5	31-030-11.1.1.2-0121110 (20) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal 2,5 m ³	25.164	21.400	62.910	53.500

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	53-001-31.2.3-0133022 (140) Egyoldalon tokos műanyag csatornacső fektetése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm M-WAVIN KG 160 PVC csatornacső, D = 160 mm, DN 160/2 m, CCCM216 36 m	3.873	2.250	139.428	81.000
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:				202.338	279.914

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése, folyóka részére, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, fa gyökérzet kivágásával, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály 11,2 m ³	0	7.200	0	80.640
2	31-030-11.1.1.2-0121110 (20) Szerelő és támasztó beton készítése, helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, zsaluzással, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal 7 m ³	25.164	21.400	176.148	149.800
3	53-010-3 (11) Rákötés készítése, Folyóka rákötése csapadékvíz meglévő aknájára 1 db	25.000	40.000	25.000	40.000
4	53-021-1.5.1-0241029 (8) ÖN Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) tartozékainak elhelyezése (N 100 K, H 100 K típusú vízelvezetőkhöz), átmeneti idom, homlok- és végfal EURO-PURATOR - Puradrain PDG 100 végfal, Cikksz.: PDG100EP 2 db	3.200	400	6.400	800
5	53-021-1.6.1-0241092 (10) Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, gyorsrögzítés, horg. acél, öntöttvas vagy rm. acél élvédelemmel, rács nélkül (rács külön pozícióban), földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehézforgalmú területekre, beépítési hossz: 1,0 m EURO-PURATOR - Puradrain DN 200 polimerbeton folyóka horg.acél élvédelemmel, lejtés nélkül, 1 m, Terh.oszt.: A15- C250 kN, Cikksz.: PDGS200.0 45 m	18.365	1.500	826.425	67.500

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	53-021-11.1.1-0241046 (40) ÖN Polimerbeton vízvezető rendszer lefedő rácsok, 1,0 és 0,5 m folyókához és bekötőaknához, A15 terhelési osztály /kN/ (kizárólag gyalogosok és kerékpárosok által használt közlekedési felületekre) EURO-PURATOR horg.acél bordás rács, 124x20x1000 mm, Terh.oszt.: A15 kN, Cikksz.: GS100XICA 45 db	3.200	800	144.000	36.000
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:				1.177.973	374.740

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.1 (22) Meglévő betonkerítésnél szikkasztó árok készítése, kézi földmunkával, tereprendezéssel 45 m	0	2.000	0	90.000
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:				0	90.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-6.1.2 (41) Udvar tereprendezése 8 ó	0	12.000	0	96.000
2	21-011-1.2.1 (3) Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, és elszállítása talajosztály I-IV. 4 m3	0	14.000	0	56.000
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:				0	152.000

BOLTÍV-BAU Kft.

Cím: 2643 Diósjenő, Dózsa Gy. u. 28/b.

E-mail: boltivbau@t-online.hu

adósz.:12706916-2-12

Ajánlatkérő neve: Rétság Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Munkavégzés helye: 2651 Rétság, Mikszáth út 6.

Munka leírása:

Rétsági Napközi Otthonos Óvoda esővíz elvezetésének munkái

Készítette: BOLTÍV-BAU Kft.

Kelt: 2020.10.16.

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.493.377	917.721
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.493.377	917.721
2.1 ÁFA vetítési alap		2.411.098
2.2 Áfa	27.00%	650.996
3. A munka ára		3.062.094

BOLTÍV-BAU
Építőipari, Tervező és Kivitelező KFT.
2643 Diósjenő, Dózsa Gy. u. 28/b.
OTP Bank: 11742269-20504874
Adószám: 12706916-2-12

Varga János
Aláírás

Fejezet összesítő

Fejezet megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
Rétság Napközi Otthonos Óvoda esővíz elvezetése	1.493.377	917.721
Fejezetek 1-97 munkanemei összesen	1.493.377	917.721

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.1 (22) Meglévő betonkerítésnél szikkasztó árok készítése, kézi földmunkával, tereprendezéssel 45 m	0	2.000	0	90.000
2	21-003-5.1.1.2 (23) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály 13,4 m ³	0	10.250	0	137.350
3	21-003-6.1.1 (40) ÖN Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig 10,8 m ³	0	3.720	0	40.176
4	21-003-6.1.2 (41) Udvar tereprendezése 8 ó	0	12.000	0	96.000
5	21-003-11.2.1 (89) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 13 m ³	0	1.856	0	24.128
6	21-011-1.2.1 (3) Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, és elszállítása talajosztály I-IV. 4 m ³	0	14.000	0	56.000
7	31-000-13.2 (69) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 12 m ²	0	4.636	0	55.632

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	31-030-11.1.1.2-0121110 (20) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	22.648	20.330	215.156	193.135
	9,5 m ³				
9	53-001-31.2.3-0133022 (140) Egyoldalon tokos műanyag csatornacső fektetése földárrokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm M-WAVIN KG 160 PVC csatornacső, D = 160 mm, DN 160/2 m, CCCM216	4.338	2.250	156.168	81.000
	36 m				
10	53-010-3 (11) Rákötés készítése, Folyóka rákötése csapadékvíz meglévő aknájára	28.000	40.000	28.000	40.000
	1 db				
11	53-021-1.5.1-0241029 (8) ÖN Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) tartozékainak elhelyezése (N 100 K, H 100 K típusú vízvezetőkhöz), átmeneti idom, homlok- és végfal EURO-PURATOR - Puradrain PDG 100 végfal, Cikksz.: PDG100EP	3.584	400	7.168	800
	2 db				
12	53-021-1.6.1-0241092 (10) Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, gyorsrögzítős, horg. acél, öntöttvas vagy rm. acél élvédelemmel, rács nélkül (rács külön pozícióban), földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehézforgalmú területekre, beépítési hossz: 1,0 m EURO-PURATOR - Puradrain DN 200 polimerbeton folyóka horg.acél élvédelemmel, lejtés nélkül, 1 m, Terh.oszt.: A15- C250 kN, Cikksz.: PDGS200.0	20.569	1.500	925.605	67.500
	45 m				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13	53-021-11.1.1-0241046 (40) ÖN Polimerbeton vízelvezető rendszer lefedő rácsok, 1,0 és 0,5 m folyókához és bekötőaknához, A15 terhelési osztály /kN/ (kizárólag gyalogosok és kerékpárosok által használt közlekedési felületekre) EURO-PURATOR horg.acél bordás rács, 124x20x1000 mm, Terh.oszt.: A15 kN, Cikksz.: GS100XICA	45 db	3.584	800	
				161.280	36.000
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:				1.493.377	917.721

ROBAL82 Kft.

Cím: 2640 Szendehegy, Migazzi utca 1.

E-mail: robal82kft@gmail.com

Ajánlatkérő neve: Rétság Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Munkavégzés helye: Rétság Óvoda 2651 Rétság, Mikszáth út 6.

Munka leírása:

Rétsági Napközi Otthonos Óvoda esővíz elvezetésének munkái

Készítette: Rottenbacher Balázs

Kelt: Szendehegy, 2020.10.15.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 519 422 Ft	989 247 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 519 422 Ft	989 247 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	2 508 669 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	677 341 Ft
3. A munka ára	3 186 010 Ft	

Rottenbacher Balázs

Aláírás

ROBAL82 KFT.

2640 Szendehegy, Migazzi u. 1.

Adószám: 27899731-2-12

Cégjegyzékszám: 12-09-010954

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
01 Rétság Napközi Otthonos Óvoda esővíz elvezetése	1 519 422 Ft	989 247 Ft
Összesen:	1 519 422 Ft	989 247 Ft

h

ROBAL82 KFT.
2640 Szendehegy, Migazzi u. 1.
Adószám: 27899731-2-12
Cégjegyzékszám: 12-09-010954

01 Rétság Napközi Otthonos Óvoda esővíz elvezetése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
1	21-003- 5.1.1.1	Meglévő betonkerítésnél szikkasztó árok készítése, kézi földmunkával, tereprendezéssel	45 m	0 Ft	1 900 Ft	0 Ft	85 500 Ft
2	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	13,4 m ³	0 Ft	10 711 Ft	0 Ft	143 527 Ft
3	21-003- 6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	10,8 m ³	0 Ft	3 833 Ft	0 Ft	41 396 Ft
4	21-003- 6.1.2	Udvar tereprendezése	8 ó	0 Ft	12 540 Ft	0 Ft	100 320 Ft
5	21-003- 11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (mútárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	13 m ³	0 Ft	1 906 Ft	0 Ft	24 778 Ft
6	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, és elszállítása talajosztály I-IV.	4 m ³	0 Ft	14 630 Ft	0 Ft	58 520 Ft
31 Helyszíni beton és vasheton munka							
7	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	12 m ²	0 Ft	5 612 Ft	0 Ft	67 344 Ft
8	31-030- 11.1.1.2- 0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	9,5 m ³	30 197 Ft	27 071 Ft	286 872 Ft	257 175 Ft
53 Közműcsatorna-építés							
9	53-001- 31.2.3- 0133022	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső fektetése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, esőidomokkal, 2,00 m hosszú csövekből, külső esőátmérő: 150-160 mm M-WAVIN KG 160 PVC csatornacső, D = 160 mm. DN 160/2 m, CCCM216	36 m	4 183 Ft	2 104 Ft	150 588 Ft	75 744 Ft
10	53-010-3	Rákötés készítése, Folyóka rákötése esapadékvíz meglévő aknájára	1 db	27 000 Ft	37 400 Ft	27 000 Ft	37 400 Ft
11	53-021- 1.5.1- 0241029	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) tartozékainak elhelyezése (N 100 K, H 100 K típusú vízelvezetőkhöz), átmeneti idom, homlok- és végfal EURO-PURATOR - Puradrain PDG 100 végfal, Cikksz.: PDG100EP	2 db	3 456 Ft	374 Ft	6 912 Ft	748 Ft

R

01 Rétság Napközi Otthonos Óvoda esővíz elvezetése

12	53-021- 1.6.1- 0241092	Polimerbeton vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, gyorsrögzítés, horg. acél, öntöttvas vagy m. acél élvédelemmel, rács nélkül (rács külön pozícióban), földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehézforgalmú területekre, beépítési hossz: 1,0 m EURO-PURATOR - Puradrain DN 200 polimerbeton folyóka horg. acél élvédelemmel, lejtés nélkül, 1 m, Terh.oszt.: A15-C250 kN, Cikksz.: PDGS200.0	45 m	19 834 Ft	1 403 Ft	892 530 Ft	63 135 Ft
13	53-021- 11.1.1- 0241046	Polimerbeton vízelvezető rendszer lefedő rácsok, 1,0 és 0,5 m folyókához és bekötőaknához, A15 terhelési osztály /kN/ (kizárólag gyalogosok és kerékpárosok által használt közlekedési felületekre) EURO-PURATOR horg. acél bordás rács, 124x20x1000 mm, Terh.oszt.: A15 kN, Cikksz.: GS100XICA	45 db	3 456 Ft	748 Ft	155 520 Ft	33 660 Ft

Fejezet összesen:**1 519 422 Ft 989 247 Ft**

ROBAL82 KFT.
2640 Szendehely, Migazzi u. 1.
Adószám: 27899731-2-12
Cégjegyzékszám: 12-09-010954

BOLTÍV-BAU Kft.

Cím: 2643 Diósjenő, Dózsa Gy. u. 28/b.

E-mail: boltivbau@t-online.hu

adósz.:12706916-2-12

Ajánlatkérő neve: Rétság Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Munkavégzés helye: 2651 Rétság, Mikszáth út 6.

Munka leírása:

Rétsági Napközi Otthonos Óvoda esővíz elvezetésének munkái

Készítette: BOLTÍV-BAU Kft.

Kelt: 2020.10.16.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.493.377	917.721
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.493.377	917.721
2.1 ÁFA vetítési alap		2.411.098
2.2 Áfa	27.00%	650.996
3. A munka ára		3.062.094

BOLTÍV-BAU
Építőipari, Tervező és Kivitelező KFT.
2643 Diósjenő, Dózsa Gy. u. 28/b.
OTP Bank: 11742269-20504874
Adószám: 12706916-2-12


Aláírás

Fejezet összesítő

Fejezet megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
Rétság Napközi Otthonos Óvoda esővíz elvezetése	1.493.377	917.721
Fejezetek 1-97 munkanemei összesen	1.493.377	917.721

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.1 (22) Meglévő betonkerítésnél szikkasztó árok készítése, kézi földmunkával, tereprendezéssel 45 m	0	2.000	0	90.000
2	21-003-5.1.1.2 (23) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály 13,4 m3	0	10.250	0	137.350
3	21-003-6.1.1 (40) ÖN Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig 10,8 m3	0	3.720	0	40.176
4	21-003-6.1.2 (41) Udvar tereprendezése 8 ó	0	12.000	0	96.000
5	21-003-11.2.1 (89) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 13 m3	0	1.856	0	24.128
6	21-011-1.2.1 (3) Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, és elszállítása talajosztály I-IV. 4 m3	0	14.000	0	56.000
7	31-000-13.2 (69) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 12 m2	0	4.636	0	55.632

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	31-030-11.1.1.2-0121110 (20) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	9,5 m3	22.648	20.330	
				215.156	193.135
9	53-001-31.2.3-0133022 (140) Egyoldalon tokos műanyag csatornacső fektetése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm M-WAVIN KG 160 PVC csatornacső, D = 160 mm, DN 160/2 m, CCCM216	36 m	4.338	2.250	
				156.168	81.000
10	53-010-3 (11) Rákötés készítése, Folyóka rákötése csapadékvíz meglévő aknájára	1 db	28.000	40.000	
				28.000	40.000
11	53-021-1.5.1-0241029 (8) ÖN Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) tartozékainak elhelyezése (N 100 K, H 100 K típusú vízelvezetőkhöz), átmeneti idom, homlok- és végfal EURO-PURATOR - Puradrain PDG 100 végfal, Cikksz.: PDG100EP	2 db	3.584	400	
				7.168	800
12	53-021-1.6.1-0241092 (10) Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, gyorsrögzítő, horg. acél, öntöttvas vagy rm. acél élvédelemmel, rács nélkül (rács külön pozícióban), földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehézforgalmú területekre, beépítési hossz: 1,0 m EURO-PURATOR - Puradrain DN 200 polimerbeton folyóka horg.acél élvédelemmel, lejtés nélkül, 1 m, Terh.oszt.: A15- C250 kN, Cikksz.: PDGS200.0	45 m	20.569	1.500	
				925.605	67.500

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
13	53-021-11.1.1-0241046 (40) ÖN Polimerbeton vízvezető rendszer lefedő rácsok, 1,0 és 0,5 m folyókához és bekötőaknához, A15 terhelési osztály /kN/ (kizárólag gyalogosok és kerékpárosok által használt közlekedési felületekre) EURO-PURATOR horg.acél bordás rács, 124x20x1000 mm, Terh.oszt.: A15 kN, Cikksz.: GS100XICA	45 db	3.584	800	161.280	36.000
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:				1.493.377	917.721	

BALÁZS és MEDGYESI Kft.
Cím: 2654 Romhány, Szátoki út 1.
E-mail: balazsmedgyesi@t-online.hu
Mobil: 06-20/941-8071

Ajánlatkérő neve:
Rétság Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe:
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Munkavégzés helye:
2651 Rétság, Mikszáth út 6.
Munka leírása:

Napközi Otthonos Óvoda esővíz elvezetése
3 db lefolyó bekötése meglévő esővíz hálózatba
Udvaron rácsos folyóka kiépítése, bekötése meglévő esővíz hálózatba
Meglévő betonkerítésnél szikkasztó árok készítése
Udvar tereprendezése, földmunkája

Ajánlat sorszáma: 1

Készítette: Balázs Márk

Készült:
Balázs és Medgyesi Kft irodájában
Kelt: 2020.10.15.

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.380.311	896.654
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.380.311	896.654
2.1 ÁFA vetítési alap		2.276.965
2.2 Áfa	27.00%	614.781
3. A munka ára		2.891.746

Ügyvezető

Fejezet összesítő (HUF)

Fejezet megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
3 db lefolyó bekötése meglévő esővíz rendszerbe	202.338	279.914
Esővíz rácsos folyóka építése	1.177.973	374.740
Szikkasztó árok készítése	0	90.000
Udvar tereprendezése, földmunkája	0	152.000
Fejezetek 1-97 munkanemei összesen	1.380.311	896.654

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.2 (23) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály 2,2 m3	0	10.250	0	22.550
2	21-003-6.1.1 (40) ÖN Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig 10,8 m3	0	3.720	0	40.176
3	21-003-11.2.1 (89) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben 13 m3	0	1.856	0	24.128
4	31-000-13.2 (69) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 12 m2	0	4.880	0	58.560
5	31-030-11.1.1.2-0121110 (20) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal 2,5 m3	25.164	21.400	62.910	53.500

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	53-001-31.2.3-0133022 (140) Egyoldalon tokos műanyag csatornacső fektetése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőídomokkal, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm M-WAVIN KG 160 PVC csatornacső, D = 160 mm, DN 160/2 m, CCCM216				
	36 m	3.873	2.250	139.428	81.000
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:				202.338	279.914

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése, folyóka részére, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, fa gyökérzet kivágásával, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	11,2 m3	0	7.200	0	80.640
2	31-030-11.1.1.2-0121110 (20) Szerelő és támasztó beton készítése, helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, zsaluzással, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	7 m3	25.164	21.400	176.148	149.800
3	53-010-3 (11) Rákötés készítése, Folyóka rákötése csapadékvíz meglévő aknájára	1 db	25.000	40.000	25.000	40.000
4	53-021-1.5.1-0241029 (8) ÖN Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) tartozékainak elhelyezése (N 100 K, H 100 K típusú vízelvezetőkhöz), átmeneti idom, homlok- és végfal EURO-PURATOR - Puradrain PDG 100 végfal, Cikksz.: PDG100EP	2 db	3.200	400	6.400	800
5	53-021-1.6.1-0241092 (10) Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése, gyorsrögzítő, horg. acél, öntöttvas vagy rm. acél élvédelemmel,rács nélkül (rács külön pozícióban), földmunkák és ágyazatkészítés nélkül,közepes és nehézforgalmú területekre, beépítési hossz: 1,0 m EURO-PURATOR - Puradrain DN 200 polimerbeton folyóka horg.acél élvédelemmel, lejtés nélkül, 1 m, Terh.oszt.: A15- C250 kN, Cikksz.: PDGS200.0	45 m	18.365	1.500	826.425	67.500

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
6	53-021-11.1.1-0241046 (40) ÖN Polimerbeton vízvezető rendszer lefedő rácsok, 1,0 és 0,5 m folyókához és bekötőaknához, A15 terhelési osztály /kN/ (kizárólag gyalogosok és kerékpárosok által használt közlekedési felületekre) EURO-PURATOR horg.acél bordás rács, 124x20x1000 mm, Terh.oszt.: A15 kN, Cikksz.: GS100XICA	45 db	3.200	800	144.000	36.000
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:				1.177.973	374.740	

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.1 (22) Meglévő betonkerítésnél szikasztó árok készítése, kézi földmunkával, tereprendezéssel 45 m	0	2.000	0	90.000
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:				0	90.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-6.1.2 (41) Udvar tereprendezése 8 ó	0	12.000	0	96.000
2	21-011-1.2.1 (3) Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, és elszállítása talajosztály I-IV. 4 m3	0	14.000	0	56.000
Fejezet 01-97 munkanemei összesen:				0	152.000